

Most ev. č. 324-018 P. Wonky Pardubice

stav k 06/2024

Druh stavby

změna dokončené stavby – stavební úpravy

Předpoklad realizace

06/2024–10/2025

Stavební náklady dle smlouvy

151,55 milionů Kč



Pardubický kraj

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Cílem akce jsou stavební úpravy stávajícího mostního objektu včetně navazujících úseků komunikace II/324 a přilehlých ploch. Oprava řeší úpravy stávajícího mostu, který slouží pro převedení silnice II. třídy č. 324 přes vodní tok Labe v Pardubicích. Stavební úpravy se týkají úpravy a vytvoření prostupů v nosné konstrukci, v místě závěrných zídek budou vybudovány revizní prostory a bude provedena výměna lan volného předpětí, která bude realizována za částečného omezení silničního provozu při využití 4 ks mostních provizorií. Dojde též k výměně dilatačních závěrů mostu. Nosná konstrukce i spodní stavba mostu nejsou ve špatném stavebně technickém stavu, a tudíž není nutná kompletní demolice a výstavba nového mostu.

V rámci stavby budou provedeny přeložky stávajících inženýrských sítí. Vedení vodovodu a horkovodu nebude během stavby dotčeno, ale bude během stavby ochráněno a nedojde k žádné úpravě. Pouze budou upraveny ochranné konstrukce. Vedení veřejného osvětlení, sdělovacích vedení a trakční kabely budou nejprve dočasně vymístěny (během stavby) a po dokončení stavby budou sítě umístěny do definitivní polohy zpět na most.

Stavební úpravy mostu spočívají v obnově volného předpětí s možností budoucí výměny a revize. Předmostí bude kompletně upraveno a dojde k provedení stavebních prostupů pro zpřístupnění dutin v nosnicích, které budou po výměně kabelů zapraveny. Na závěr dojde k výměně závěru, obnově chodníku a obnově obrusné vrstvy vozovky.

Trolejové vedení a jeho podpěrné body budou během stavby upraveny dle jednotlivých fází výstavby tak, aby byl po celou dobu stavby zachován provoz trolejbusů na mostě. Stavební práce je možné rozdělit do několika etap souvisejících s nutností provedení dočasného dopravního opatření během výstavby.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 08/2022 byla dokončena společná dokumentace (DUSP). Dne 25. 11. 2022 vydal Odbor dopravy Magistrátu města Pardubice společné povolení. K vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby došlo 30. 9. 2022. K podpisu smlouvy s vítězným uchazečem došlo 26. 7. 2023. K zahájení hlavních prací s omezením provozu v režimu 1+1 došlo 1. 6. 2024.

EIA	ZP	UR	SPP	VŘ	ZS	UP
–	–	–	11/2022	09/2022	06/2024	2025

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA | ZP: Schválení záměru projektu | UR: Vydání územního rozhodnutí SPP: Vydání stavebního povolení | VŘ: Vyhlášení výběrového řízení | ZS: Zahájení stavby | UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 240 m
kategorie: MS5 24,0/19,00/50
počet všech stavebních objektů: 17

Název stavby:

Most ev. č. 324-018 P. Wonky Pardubice

Místo stavby:

Pardubický kraj, silnice II/324

Katastrální území:

Pardubice

Druh stavby:

změna dokončené stavby – stavební úpravy

Objednatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel DUSP:

MDS Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Předpokládaná cena stavby:

137 994 287 Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy:

151 548 956 Kč (bez DPH)

Pozn.: Tento leták byl aktualizován v červnu 2024. Jelikož výstavbu dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedena data pouze orientační.