

# Silnice I/13

## Jílové, most ev. č. 13-082

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 08/2023



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba „I/13 Jílové, most ev. č. 13-082“ řeší náhradu stávajícího mostu přes řeku Jílovský potok v Jílovém, který je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu, novým mostem. A současně budou upraveny křižovatky na předpolí.

Současný stav silnice I/13 a křižovatek je nepřehledný a hlavní směr, který je ve tvaru „S“, nemá dostředný sklon vozovky a dostatečnou šířku pro obousměrný provoz na komunikaci první třídy.

Současný stav mostu je dle provedené poslední hlavní mostní prohlídky ohodnocen stavebním stavem IV – uspokojivý pro spodní stavbu a stavebním stavem IV – uspokojivý pro nosnou konstrukci. Dle výsledků HPM se s ohledem na sníženou zatížitelnost z důvodu průsaků a aktivace trhlin doporučuje zahájit činnost směřující ke komplexní opravě.

Most je navržen jako hlubině založená rozpěráková konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena monolitickou předpjatou deskovou konstrukcí. Délka nosné konstrukce je 20,9 m.

Dotčenou komunikací jsou silnice I/13, III/24815 a dvě místní komunikace, most se nachází uprostřed protisměrných oblouků. Návrh šířkového uspořádání a směrových parametrů je v souladu se současně platnými předpisy pro projektování PK.

Jedná se o rekonstrukci komunikace I/13 v oblasti dvou křižovatek na předpolích mostu 13-082, kde se na silnici I/13 napojují dvě místní komunikace a jedna komunikace třetí třídy - III/24815.

Rekonstrukce mostu bude provedena po polovinách za částečné uzavírky silnice I/13. Provoz bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení.

## STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

V 07/2020 byla zpracována dokumentace pro vydání společného povolení. V současné době je příprava pozastavena, a to s ohledem na objízdnou trasu pro nákladní vozidla po I/13 (s ohledem na plánované rozsáhlé rekonstrukce mostů na komunikaci I/62).

EIA	ZP	UR	SPP	VŘ	ZS	UP
–	–	–	06/2022	2025	2026	2027

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SPP: Vydání společného povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

## DATA O STAVBĚ

### Mostní objekty:

počet: 1  
délka: 21 m

### Přeložky a úpravy ostatních komunikací:

počet: 3 (z toho III. třída: 1)  
místní komunikace: 1  
chodníky: 1

### Přeložky inženýrských sítí:

elektro objekty: 2

### Název stavby:

I/13 Jílové, most ev. č. 13-082

### Místo stavby:

Ústecký kraj

### Katastrální území:

Martiněves u Děčína

### Druh stavby:

rekonstrukce

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

### Zpracovatel DUSP:

Pontex s.r.o.

### Předpokládaná cena stavby:

23 300 000 Kč (bez DPH)

**Pozn.:** Tento leták byl aktualizován v srpnu 2023. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedena data pouze orientační.