

Silnice I/13

Česká Kamenice, ul. Pivovarská úprava komunikace a chodníků

INFORMAČNÍ LETÁK, 07/2024 UVEDENO DO PROVOZU



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC



UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba „I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská – úprava komunikace a chodníků“ vyřešila úpravu původního nevyhovujícího směrového oblouku v křižovatce ulic Pivovarská x Štítného.

Předmětem stavby byla úprava směrového řešení průjezdního úseku silnice I/13, přičemž došlo ke zvětšení poloměru směrového oblouku z $R=27$ m na $R=45$ m. V souvislosti s tím byly upraveny výškové poměry komunikace a šířkové uspořádání s ohledem na požadované rozšíření ve směrovém oblouku. Dále bylo předmětem stavby doplnění chodníku a přechodu pro chodce.

Jedná se o veřejnou komunikaci (silnici I. třídy) v průjezdním úseku, tato komunikace je obousměrná směrově nerozdělená, její základní šířka je 7,50 m. V původním stavu byl poloměr směrového oblouku v ose komunikace 27 m.

Podél komunikace se nacházely původní chodníky, které byly upraveny na základě navrženého vedení komunikace. Původní nedostatečné převýšení obrub bylo v rámci stavby upraveno.

Stavebně technický stav zdi podél pozemku 369/1 byl vyhodnocen mimořádnou prohlídkou jako špatný a na základě této prohlídky byla doporučena kompletní rekonstrukce zdi.

Součástí úpravy silnice I/13 v České Kamenici bylo také doplnění nové části VO. Jedná se o osvětlení přechodu pro chodce a osvětlení nové části chodníku podél jižní strany nově rozšířené komunikace v oblouku napojení ulic Pivovarská a Štítného.

Úprava silnice byla prováděna po polovinách za částečné uzavírky silnice I/13. Provoz byl veden kyvadlově.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Územní rozhodnutí bylo vydáno 15. února 2016. V 12/2019 byla uzavřena smlouva na zajištění potřebných průzkumů, zpracování aktualizace DSP (včetně IČ). Dále byla součástí zakázky aktualizace záborového elaborátu, zpracování ZDS a výkon autorského dozoru. V 10/2021 byla zpracována PDSP. K vydání SP došlo v 03/2022 a již pravomocné. Dne 16. 1. 2023 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podány byly tři nabídky. Dne 21. 4. 2023 došlo k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. **K zahájení stavby došlo 23. 6. 2023.** Probíhaly zásypy pro zvětšení poloměru směrového oblouku a výstavba železobetonové opěrné zdi. Na konci 05/2024 probíhala pokládka prvních asfaltových vrstev. Stavba probíhala za částečné uzavírky s kyvadlovým provozem řízeným semafor. Ke zprovoznění stavby došlo v 07/2024.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
–	–	02/2016	03/2022	01/2023	06/2023	07/2024

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 140 m

kategorie: MS -/7,5/40

počet stavebních objektů: 9

Opěrné zdi:

počet: 1

Přeložky inženýrských sítí:

vodohospodářské objekty: 1

elektro objekty: 1

Název stavby:

I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská –
úprava komunikace a chodníků

Místo stavby:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Česká Kamenice

Druh stavby:

přestavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zpracovatel PDPS:

Pontex s.r.o.

Zhotovitel:

Eurovia CS, a.s.

Předpokládaná cena stavby:

7 500 000 Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy:

6 976 775 Kč (bez DPH)