

Silnice I/13

Česká Kamenice, ul. Pivovarská úprava komunikace a chodníků

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 03/2024



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba „I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská – úprava komunikace a chodníků“ řeší úpravu nevyhovujícího směrového oblouku v křižovatce ulic Pivovarská x Štítného.

Předmětem stavby je úprava směrového řešení průjezdního úseku silnice I/13, přičemž dojde ke zvětšení poloměru směrového oblouku z R=27 m na R=45 m. V souvislosti s tím jsou upraveny výškové poměry komunikace a šířkové uspořádání s ohledem na požadované rozšíření ve směrovém oblouku. Dále je předmětem stavby doplnění chodníku a přechodu pro chodce.

Jedná se o veřejnou komunikaci (silnici I. třídy) v průjezdním úseku, tato komunikace je obousměrná směrově nerozdělená, její základní šířka je 7,50 m. V současném stavu je poloměr směrového oblouku v ose komunikace 27 m.

Podél komunikace se nacházejí stávající chodníky, ty budou upraveny na základě navrženého vedení komunikace, stávající nedostatečné převyšování obrub bude v rámci stavby upraveno.

Stavebně technický stav zdi podél pozemku 369/1 byl vyhodnocen mimořádnou prohlídkou jako špatný a na základě této prohlídky byla doporučena kompletní rekonstrukce zdi.

Součástí úpravy silnice I/13 v České Kamenici je také doplnění nové části VO. Jedná se o osvětlení přechodu pro chodce a osvětlení nové části chodníku podél jižní strany nově rozšířené komunikace v oblouku napojení ulic Pivovarská a Štítného.

Úprava silnice je prováděna po polovinách za částečné uzavírky silnice I/13. Provoz je veden kyvadlově.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Územní rozhodnutí bylo vydáno 15. února 2016. V 12/2019 byla uzavřena smlouva na zajištění potřebných průzkumů, zpracování aktualizace DSP (včetně IČ). Dále byla součástí zakázky aktualizace záborového elaborátu, zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace a výkon autorského dozoru. V 10/2021 byla zpracována PDSP. K vydání SP došlo v 03/2022 a již pravomocně. Dne 16. 1. 2023 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podány byly tři nabídky. Dne 21. 4. 2023 došlo k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. **K zahájení stavby došlo 23. 6. 2023.** Probíhají zásypy pro zvětšení poloměru směrového oblouku a výstavba železobetonové opěrné zdi. Stavba probíhá za částečné uzavírky s kyvadlovým provozem řízeným semaforem. Předpoklad dokončení prací je v 07/2024.

EIA	ZP	UR	SP	VŘ	ZS	UP
–	–	02/2016	03/2022	01/2023	06/2023	2024

Význam zkratk: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

DATA O STAVBĚ

Hlavní trasa:

délka: 140 m

kategorie: MS -/7,5/40

počet stavebních objektů: 9

Opěrné zdi:

počet: 1

Přeložky inženýrských sítí:

vodohospodářské objekty: 1

elektro objekty: 1

Název stavby:

I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská –
úprava komunikace a chodníků

Místo stavby:

Ústecký kraj

Katastrální území:

Česká Kamenice

Druh stavby:

přestavba

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Zpracovatel PDPS:

Pontex s.r.o.

Zhotovitel:

Eurovia CS, a.s.

Předpokládaná cena stavby:

7 500 000 Kč (bez DPH)

Cena stavby dle smlouvy:

6 976 775 Kč (bez DPH)